

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ :

จ้างปรับปรุงบ้านพักอาคาร ๓ จำนวน ๖ ห้อง ๒๔ เตียง จำนวน ๑ งาน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ :

สถานีวิทยุสิ่งแวดล้อมสะแกกราช สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๓๖๒,๒๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

อาคาร ๓ เป็นบ้านพัก ๒ ชั้น อายุการใช้งาน ๒๔ ปี พื้นที่ใช้สอย ๑๓๔ ตร.ม. จะทำการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำ ๖ ห้อง เปลี่ยนหน้าต่างเป็นหน้าต่างอลูมิเนียม ติดมุ้งลวด เปลี่ยนผ้าม่าน และติดตั้งพัดลมขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๖ ตัว (เฉพาะพัดลม วว. เป็นผู้จัดหาให้) เพื่อให้ห้องพักมีสภาพใหม่อันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการบริการใกล้เคียงกับคู่แข่งทางการค้า

๕. ราคากลางคำนวณ ณ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘

เป็นเงิน : ๓๖๑,๓๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก))

๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร. ๖)

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน :

๗.๑ นายสุรชิต แวงโสธรณ์

๗.๒ นางสาวกนกทิพย์ สมศิริ

๗.๓ นางฤทัยวรรณ รินไธสง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จัดปรับปรุงบ้านพักอาคาร 3 จำนวน 6 ห้อง 24 เตียง จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 28

สิงหาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	- รื้อกระเบื้องผนัง,พื้น	-	ม ²	-	-	-	-	-	
	- รื้อเคาเตอร์ ค.ส.ล.	-	ห้อง	-	-	-	-	-	
	- รื้อสุขภัณฑ์	-	ม ²	-	-	-	-	-	
	- รื้อฝ้าเพดานห้องน้ำ	-	ม ²	-	-	-	-	-	
	- รื้อพื้น กรอบบานหน้าต่าง	-	ม ²	-	-	-	-	-	
	งานรื้อถอน		ม ²	LS				9,000	รื้อขนไป
	รวมงานรื้ออาคารเดิม				-			9,000.00	
2	งานผนัง								
	บุกระเบื้องเคลือบผนังห้องน้ำ 40 x 40 ซม.	62	ม ²	350.00	21,700.00	180.00	11,160.00	32,860.00	
	- สีนํ้าอะคริลิค 100 % รองพื้น 1 เทียว (ภายใน)								
	- สีนํ้าอะคริลิค 100 % สีจริง 2 เทียว (ภายใน)	446	ม ²	36.00	16,056.00	30.00	13,380.00	29,436.00	
	- สีนํ้าอะคริลิค 100 % รองพื้น 1 เทียว (ภายนอก)								
	- สีนํ้าอะคริลิค 100 % สีจริง 2 เทียว (ภายนอก)	238	ม ²	40.00	9,520.00	34.00	8,092.00	17,612.00	
	รวมงานผนัง				47,276.00		32,632.00	79,908.00	
3	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม คร่าวอลูมิเนียม ที บาร์	35	ม ²	352.00	12,320.00	52.00	1,820.00	14,140.00	
	รวมงานห้องน้ำ/ห้องส้วม				12,320.00		1,820.00	14,140.00	
4	งานฉาบผิว								
	บุกระเบื้องเคลือบพื้นห้องน้ำ 40 x 40 ซม. กันลื่น	14	ม ²	350.00	4,900.00	158.00	2,212.00	7,112.00	
	รวมงานงานฉาบผิว				4,900.00		2,212.00	7,112.00	

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

[illegible]

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานระบบไฟฟ้า								
	สายไฟ THW 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	100	เมตร	12.46	1,246.00	-	-	1,246.00	
	สายไฟ THW 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	100	เมตร	18.46	1,846.00	-	-	1,846.00	
	โคมชาลาเปา LED 18w สำหรับติดเพดาน	19	ชุด	150.00	2,850.00	-	-	2,850.00	
	หน้ากากพร้อมเต้ารับปลั๊กไฟ 2 ช่อง	32	ชุด	100.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
	หน้ากากพร้อมสวิตช์ไฟฟ้า	19	ชุด	100.00	1,900.00	-	-	1,900.00	
	งานติดตั้งงานระบบไฟฟ้า	1	ชุด	LS				4,000.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้า							15,042.00	
รวมค่างานต้นทุน								277,292.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ พร. 5 (ก)

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จำปปรับปรุงบ้านพักอาคาร 3 จำนวน 6 ห้อง 24 เตียง จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : สถานีวิทยุสิ่งแวดล้อมสะแกกราช ต.อุคมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 28

สิงหาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน	9,000.00	
2	งานผนัง	79,908.00	
3	งานฝ้าเพดาน	14,140.00	
4	งานฉาบผิว	7,112.00	
5	งานสุขภัณฑ์	35,550.00	
6	งานประตู - หน้าต่าง	115,540.00	
7	งานระบบประปา	1,000.00	
8	งานระบบไฟฟ้า	15,042.00	
รวมคำนวณต้นทุน		277,292.00	
ค่า Factor F		1.3031	
รวมค่าก่อสร้าง		361,339.21	
จำนวนเงิน	(สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบเก้าบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)		
ขนาดหรือพื้นที่ อาคาร จำนวน ตร.ม.		ราคาเฉลี่ย บาท / ตร.ม.	

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %

เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุรชิต แวงโสธรณ์)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางฤทัยวรรณ รินโสสง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวกนกทิพย์ สมศิริ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จำรงปรับปรุงบ้านพักอาคาร 3 จำนวน 6 ห้อง 24 เตียง จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ต.อุทุมพรพิสัย อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 28

สิงหาคม

พ.ศ. 2568


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง	361,339.21	
สรุป	รวมราคาค่างานก่อสร้าง	361,339.21	
	ราคากลาง	361,300.00	
	จำนวนเงิน	(สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุรชิต แวงโสธรณ์)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางอุทัยวรรณ รินไธสง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวกนกทิพย์ สมศิริ)

กรรมการกำหนดราคากลาง